

Farblich hinterlegte Beschreibungen korrespondieren mit Plan MIC_K918_3_AYY_XX_ME_004_ac_1

KG	Beschreibung	Menge gesamt	Menge KVP + Eisenbahn- str.	Menge ZOB	Menge Vorplatz Bf	Einh.	KKW* netto	Einzelbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe KVP + Eisenbahnstr.	Einzelbeträge ZOB	Teilbeträge ZOB	Summe Teilbeträge ZOB	Summe ZOB	Einzelbeträge Vorplatz Bf	Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Vorplatz Bf	Teilbeträge	Gesamtbetrag
200	Herrichten und Erschließen										66.550,00 €				105.500,00 €				47.550,00 €		219.600,00 €
210	Herrichten									49.350,00 €				43.500,00 €				36.750,00 €		129.600,00 €	
212	Abbruchmaßnahmen								30.000,00 €				15.000,00 €				15.000,00 €			60.000,00 €	
	Gelände freimachen BVP	1,00			1,00	psch	5.000,00	0,00				0,00				5.000,00				5.000,00 €	
	Abbruch bauliche Anlagen BVP	1,00			1,00	psch	10.000,00	0,00				0,00				10.000,00				10.000,00 €	
	Gelände freimachen KVP + Eisenbahnstr.	1,00	1,00			psch	10.000,00	10.000,00				0,00				0,00				10.000,00 €	
	Abbruch bauliche Anlagen KVP + Eisenbahnstr.	1,00	1,00			psch	20.000,00	20.000,00				0,00				0,00				20.000,00 €	
	Gelände freimachen ZOB	1,00		1,00		psch	5.000,00	0,00				5.000,00				0,00				5.000,00 €	
	Abbruch bauliche Anlagen ZOB	1,00		1,00		psch	10.000,00	0,00				10.000,00				0,00				10.000,00 €	
213	Alllastenbeseitigung								19.350,00 €				13.500,00 €				12.150,00 €			45.000,00 €	
	Kampfmittelsondierung und -beseitigung	1,00	0,43	0,30	0,27	psch	45.000,00	19.350,00				13.500,00				12.150,00				45.000,00 €	
214	Herrichten der Geländeoberfläche								0,00 €				15.000,00 €				9.600,00 €			24.600,00 €	
	Fällen Bäume und Wurzelstöcke	18,00		10,00	8,00	Stk	1.200,00	0,00				12.000,00				9.600,00				21.600,00 €	
	Roden Hecken und Büsche	150,00		150,00		m2	20,00	0,00				3.000,00				0,00				3.000,00 €	
250	Übergangsmaßnahmen								17.200,00 €				62.000,00 €				10.800,00 €			90.000,00 €	
251	Provisorien								17.200,00 €				62.000,00 €				10.800,00 €			90.000,00 €	
	Erschließen Baugelände (Reisendenlenkung, Zuwegungen etc.)	1,00	0,43	0,30	0,27	psch	40.000,00	17.200,00				12.000,00				10.800,00				40.000,00 €	
	ZOB-Provisorium, inkl. Rückbau	1,00		1,00		psch	50.000,00	0,00				50.000,00				0,00				50.000,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktion									139.410,00 €				1.089.110,00 €				309.125,00 €		1.537.645,00 €	
310	Baugrube								0,00 €				0,00 €				4.275,00 €			4.275,00 €	
311	Baugrubenherstellung								0,00 €				0,00 €				4.275,00 €			4.275,00 €	
	WC-Anlage Aushub für WC-Anlage, Verfüllen	12,00	0,00		12,00	cbm	75,00	0,00				0,00				900,00				900,00 €	
	Brunnen Aushub für Wasserbecken	45,00			45,00	cbm	75,00	0,00				0,00				3.375,00				3.375,00 €	
312	Baugrubenumschließung								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
320	Gründung								72.760,00 €				79.100,00 €				115.000,00 €			266.860,00 €	
321	Baugrundverbesserung								68.260,00 €				50.800,00 €				79.500,00 €			198.560,00 €	
	Keller Bodenverfüllung (Bereich Abbruch Keller)	1.200,00			1.200,00	cbm	50,00	0,00				0,00				60.000,00				60.000,00 €	
	Bodenaustausch	1.620,00	795,00	600,00	225,00	cbm	60,00	47.700,00				36.000,00				13.500,00				97.200,00 €	
	Geotextilien (Bewehrung)	5.170,00	2.570,00	1.850,00	750,00	qm	8,00	20.560,00				14.800,00				6.000,00				41.360,00 €	
322	Flachgründungen								4.500,00 €				28.300,00 €				5.000,00 €			37.800,00 €	
	Einzelfundamente Stahlstützen	14,00		14,00		Stk	600,00	0,00				8.400,00				0,00				8.400,00 €	
	Einzelfundamente Betonstützen	3,00		3,00		Stk	800,00	0,00				2.400,00				0,00				2.400,00 €	
	Streifenfundamente Sitzelemente	9,00		9,00		Stk	800,00	0,00				7.200,00				0,00				7.200,00 €	
	Einzelfundamente Stützen Einzeldächer	12,00		12,00		Stk	450,00	0,00				5.400,00				0,00				5.400,00 €	
	Einzelfundamente Lichtmasten	24,00	9,00	5,00	10,00	Stk	500,00	4.500,00				2.500,00				5.000,00				12.000,00 €	
	Streifenfundamente Fahrradabstellanlagen	8,00		8,00		Stk	300,00	0,00				2.400,00				0,00				2.400,00 €	
323	Tiefgründungen								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
324	Unterböden und Bodenplatten								0,00 €				0,00 €				30.500,00 €			30.500,00 €	
	WC-Anlage Gründung WC (Bodenplatte, Unterbau, Übergabeschacht)	1,00			1,00	psch	3.500,00	0,00				0,00				3.500,00				3.500,00 €	
	Brunnen Fundamentierung / Tragplatte Wasserbecken	45,00			45,00	cbm	600,00	0,00				0,00				27.000,00				27.000,00 €	
325	Bodenbeläge								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
326	Bauwerksabdichtungen								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
327	Dränagen								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
330	Außenwände								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
340	Innenwände								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
350	Decken								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	

Farblisch hinterlegte Beschreibungen korrespondieren mit Plan MIC_K918_3_AYY_XX_ME_004_ac_1

KG	Beschreibung	Menge gesamt	Menge KVP + Eisenbahn- str.	Menge ZOB	Menge Vorplatz Bf	Einh.	KKW* netto	Einzelbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe KVP + Eisenbahnstr.	Einzelbeträge ZOB	Teilbeträge ZOB	Summe Teilbeträge ZOB	Summe ZOB	Einzelbeträge Vorplatz Bf	Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Vorplatz Bf	Teilbeträge	Gesamtbetrag	
360	Dächer									0,00 €				919.750,00 €				0,00 €			919.750,00 €	
361	Dachkonstruktionen								0,00 €				264.100,00 €				0,00 €				264.100,00 €	
	Betonstützen ZOB-Dach	3,00		3,00		Stk	4.000,00	0,00				12.000,00					0,00				12.000,00 €	
	Verkleidung Kabeltrassen	15,00		15,00		lfm	80,00	0,00				1.200,00					0,00				1.200,00 €	
	Stahlstützen ZOB-Dach	2,50		2,50		to	8.000,00	0,00				20.000,00					0,00				20.000,00 €	
	Stahlträger-Konstruktion Dach ZOB	23,20		23,20		to	8.000,00	0,00				185.600,00					0,00				185.600,00 €	
	Stützen Einzeldächer	12,00		12,00		Stk	400,00	0,00				4.800,00					0,00				4.800,00 €	
	Einzeldächer	135,00		135,00		qm	300,00	0,00				40.500,00					0,00				40.500,00 €	
362	Dachfenster, Dachöffnungen								0,00 €				56.000,00 €				0,00 €				56.000,00 €	
	Oberlichter ZOB-Dach	7,00		7,00		Stk	8.000,00	0,00				56.000,00					0,00				56.000,00 €	
363	Dachbeläge								0,00 €				357.250,00 €				0,00 €				357.250,00 €	
	Dachdeckung ZOB-Dach inkl. UK	800,00		800,00		qm	350,00	0,00				280.000,00					0,00				280.000,00 €	
	Dachrand inkl. Rinne	200,00		200,00		lfm	150,00	0,00				30.000,00					0,00				30.000,00 €	
	Dachentwässerungen / Fallrohre	150,00		150,00		lfm	45,00	0,00				6.750,00					0,00				6.750,00 €	
	Dachdeckung Einzeldächer inkl. UK	135,00		135,00		qm	300,00	0,00				40.500,00					0,00				40.500,00 €	
364	Dachbekleidungen								0,00 €				232.400,00 €				0,00 €				232.400,00 €	
	Dachuntersicht ZOB-Dach inkl. UK	800,00		800,00		qm	250,00	0,00				200.000,00					0,00				200.000,00 €	
	Befestigungspunkte/ Ausparungen	45,00		45,00		Stk	120,00	0,00				5.400,00					0,00				5.400,00 €	
	Dachuntersicht Einzeldächer	135,00		135,00		qm	200,00	0,00				27.000,00					0,00				27.000,00 €	
369	Dächer, sonstiges								0,00 €				10.000,00 €				0,00 €				10.000,00 €	
	Seilsicherungen	200,00		200,00		lfm	50,00	0,00				10.000,00					0,00				10.000,00 €	
370	Baukonstruktive Einbauten								0,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion								66.650,00 €				90.260,00 €				189.850,00 €				346.760,00 €	
391	Baustelleneinrichtung								36.550,00 €				25.500,00 €				22.950,00 €				85.000,00 €	
	Baustelleneinrichtung (ca. 5-6% aus KG 200, 300, 600)	1,00	0,43	0,30	0,27	psch	85.000,00	36.550,00				25.500,00				22.950,00				85.000,00 €		
392	Gerüste								0,00 €				7.760,00 €				0,00 €				7.760,00 €	
	Fahrgerüste	4,00		4,00		Stk	950,00	0,00				3.800,00					0,00				3.800,00 €	
	Absturzicherungen/ Netze	660,00		660,00		qm	6,00	0,00				3.960,00					0,00				3.960,00 €	
393	Sicherungsmaßnahmen								0,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	
394	Abbruchmaßnahmen								0,00 €				25.200,00 €				136.000,00 €				161.200,00 €	
	Keller Abbruch Bestandskeller Beton/Erdreich vgl. K 396 (Wiederverf. KG321)	1.200,00			1.200,00	cbm	80,00	0,00				0,00				96.000,00					96.000,00 €	
	Abbruch baul. Anlagen (DB Abstell- / Lagerflächen) vgl. KG 396	315,00		315,00		cbm	80,00	0,00				25.200,00				0,00					25.200,00 €	
	Buswartehalle Abbruch baul. Anlagen (DB Kiosk/Wartebereich) vgl. KG 396	500,00			500,00	cbm	80,00	0,00				0,00				40.000,00					40.000,00 €	
395	Instandsetzungen								0,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	
396	Materialentsorgung								0,00 €				10.800,00 €				12.000,00 €				22.800,00 €	
	Z2 Material (gem. geotechnischem Bericht)	100,00		50,00	50,00	to	30,00	0,00				1.500,00				1.500,00				3.000,00 €		
	Keller Z2 Bestandskeller	100,00			100,00	to	30,00	0,00				0,00				3.000,00				3.000,00 €		
	Buswartehalle Z2 Kiosk/Buswartehalle	100,00			100,00	to	30,00	0,00				0,00				3.000,00				3.000,00 €		
	Z2 DB Abstell- / Lagerflächen	160,00		160,00		to	30,00	0,00				4.800,00				0,00				4.800,00 €		
	LAGA > Z2 größer Z2	200,00		100,00	100,00	to	45,00	0,00				4.500,00				4.500,00				9.000,00 €		
397	Zusätzliche Maßnahmen								0,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	
399	Sonstige Maßnahmen								30.100,00 €				21.000,00 €				18.900,00 €				70.000,00 €	
	Kleinleistungen (ca. 5% aus KG 300)	1,00	0,43	0,30	0,27		70.000,00	30.100,00				21.000,00				18.900,00				70.000,00 €		

Farblich hinterlegte Beschreibungen korrespondieren mit Plan MIC_K918_3_AYY_XX_ME_004_ac_1

KG	Beschreibung	Menge gesamt	Menge KVP + Eisenbahn- str.	Menge ZOB	Menge Vorplatz Bf	Einh.	KKW* netto	Einzelbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe KVP + Eisenbahnstr.	Einzelbeträge ZOB	Teilbeträge ZOB	Summe Teilbeträge ZOB	Summe ZOB	Einzelbeträge Vorplatz Bf	Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Vorplatz Bf	Teilbeträge	Gesamtbetrag
400	Bauwerk - Technische Anlagen									1.290,00 €				41.400,00 €				10.010,00 €			52.700,00 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen									0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen									0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €
430	Lufttechnische Anlagen									0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €
440	Starkstromanlagen									0,00 €				40.500,00 €				9.200,00 €			49.700,00 €
443	Niederspannungsschaltanlagen								0,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €
444	Niederspannungsinstallationsanlagen								0,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €
445	Beleuchtungsanlagen									0,00 €			30.500,00 €				9.200,00 €				39.700,00 €
	Einbauleuchten linear ZOB-Dach (Dachrand)	13,00		13,00		Stk	600,00	0,00				7.800,00				0,00					7.800,00 €
	Einbauleuchten ZOB-Dach	7,00		7,00		Stk	1.400,00	0,00				9.800,00				0,00					9.800,00 €
	Einbauleuchten linear ZOB-Dach (Einzel-Bussteige)	9,00		9,00		Stk	600,00	0,00				5.400,00				0,00					5.400,00 €
	Einbauleuchten Einzel-Bussteige	3,00		3,00		Stk	1.300,00	0,00				3.900,00				0,00					3.900,00 €
	Einbauleuchten Unterleuchtung ZOB	6,00		6,00		Stk	600,00	0,00				3.600,00				0,00					3.600,00 €
	Wandanbauleuchten Bahnhof	7,00			7,00	Stk	400,00	0,00				0,00				2.800,00					2.800,00 €
	Wandanbauleuchten Rampe und Durchgang	8,00			8,00	Stk	800,00	0,00				0,00				6.400,00					6.400,00 €
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen								0,00 €				10.000,00 €				0,00 €				10.000,00 €
	Blitzschutz	1,00		1,00		psch	10.000,00	0,00				10.000,00				0,00					10.000,00 €
450	Fernmeldeanlagen etc.									0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €
460	Förderanlagen									0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen									0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €
490	Sonstige Maßnahmen									1.290,00 €				900,00 €				810,00 €			3.000,00 €
491	Baustelleneinrichtung							1.290,00	1.290,00 €			900,00				810,00					3.000,00 €
	Baustelleneinrichtung (ca. 5-6% aus KG 400)	1,00	0,43	0,30	0,27	psch	3.000,00	1.290,00				900,00				810,00					3.000,00 €
493	Sicherungsmaßnahmen								0,00 €					0,00 €				0,00 €			0,00 €

Farblich hinterlegte Beschreibungen korrespondieren mit Plan MIC_K918_3_AYY_XX_ME_004_ac_1

KG	Beschreibung	Menge gesamt	Menge KVP + Eisenbahn- str.	Menge ZOB	Menge Vorplatz Bf	Einh.	KKW* netto	Einzelbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe KVP + Eisenbahnstr.	Einzelbeträge ZOB	Teilbeträge ZOB	Summe Teilbeträge ZOB	Summe ZOB	Einzelbeträge Vorplatz Bf	Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Vorplatz Bf	Teilbeträge	Gesamtbetrag
500	Außenanlagen										1.366.185,00 €				1.149.385,00 €				1.533.800,00 €		4.049.370,00 €
510	Geländeflächen									113.000,00 €				93.600,00 €				96.900,00 €		303.500,00 €	
511	Oberbodenarbeiten								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
512	Bodenarbeiten								113.000,00 €				93.600,00 €				96.900,00 €			303.500,00 €	
	Bodenabtrag	3.410,00	1.250,00	1.100,00	1.060,00	cbm	30,00	37.500,00				33.000,00				31.800,00			102.300,00 €		
	Planum	7.040,00	2.400,00	1.620,00	3.020,00	qm	5,00	12.000,00				8.100,00				15.100,00			35.200,00 €		
	Frostschuttschichten	3.320,00	1.270,00	1.050,00	1.000,00	cbm	50,00	63.500,00				52.500,00				50.000,00			166.000,00 €		
519	Geländeflächen, sonstiges								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
520	Befestigte Flächen									616.150,00 €				444.260,00 €				345.885,00 €		1.406.295,00 €	
521	Wege								245.980,00 €				180.880,00 €				309.905,00 €			736.765,00 €	
	Pflaster aufnehmen, verwerten	5.950,00	1.730,00	1.760,00	2.460,00	qm	18,00	31.140,00				31.680,00				44.280,00			107.100,00 €		
	Pflasterdecke, neu	6.990,00	2.350,00	1.620,00	3.020,00	qm	85,00	199.750,00				137.700,00				256.700,00			594.150,00 €		
	Pflasterdecke, Mittelinsel KVP	50,00	50,00			qm	85,00	4.250,00				0,00				0,00			4.250,00 €		
	Taktilsystem (gerundet)	367,50	127,50	135,00	105,00	qm	85,00	10.840,00				11.500,00				8.925,00			31.265,00 €		
522	Straßen								370.170,00 €				263.380,00 €				35.980,00 €			669.530,00 €	
	Asphalt aufbrechen, aufnehmen	5.100,00	2.400,00	1.700,00	1.000,00	qm	25,00	60.000,00				42.500,00				25.000,00			127.500,00 €		
	Asphalt fräsen	350,00	200,00	150,00		lfm	12,00	2.400,00				1.800,00				0,00			4.200,00 €		
	Asphalttragschicht	3.670,00	1.820,00	1.850,00		qm	30,00	54.600,00				55.500,00				0,00			110.100,00 €		
	Asphaltbinderschicht	3.670,00	1.820,00	1.850,00		qm	15,00	27.300,00				27.750,00				0,00			55.050,00 €		
	Deckschicht Asphaltbeton	3.670,00	1.820,00	1.850,00		qm	18,00	32.760,00				33.300,00				0,00			66.060,00 €		
	Fugen herstellen KVP + Eisenbahnstr.	1,00	1,00			psch	7.500,00	7.500,00				0,00				0,00			7.500,00 €		
	Fugen herstellen ZOB	1,00		1,00		psch	6.500,00	6.500,00				6.500,00				0,00			6.500,00 €		
	Begrenzungen Straße Stahlbänder	220,00	220,00			lfm	50,00	11.000,00				0,00				0,00			11.000,00 €		
	Ortbeton Straße (Besenstrich)	180,00				cbm	800,00	144.000,00				0,00				0,00			144.000,00 €		
	Borde aufnehmen, verwerten	1.690,00	670,00	680,00	340,00	lfm	11,00	7.370,00				7.480,00				3.740,00			18.590,00 €		
	Bussonderborde setzen	290,00	290,00			lfm	260,00	0,00				75.400,00				0,00			75.400,00 €		
	Hochborde setzen	395,00	230,00	85,00	80,00	lfm	50,00	11.500,00				4.250,00				4.000,00			19.750,00 €		
	Tiefborde setzen	210,00	180,00		30,00	lfm	38,00	6.840,00				0,00				1.140,00			7.980,00 €		
	Rinnenplatten	240,00	140,00	40,00	60,00	lfm	35,00	4.900,00				1.400,00				2.100,00			8.400,00 €		
	Entwässerungsrinne Bereich ZOB	100,00		100,00		lfm	75,00	0,00				7.500,00				0,00			7.500,00 €		
523	Plätze, Höfe								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
524	Stellplätze								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
	in KG 522 enthalten	0,00						0,00				0,00				0,00			0,00 €		
529	Befestigte Flächen, sonstiges								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen									24.000,00 €				25.200,00 €				160.050,00 €		209.250,00 €	
531	Einfriedungen								0,00 €				0,00 €				37.050,00 €			37.050,00 €	
	Mülllager Abbruch Wand Mülllager	90,00			90,00	qm	95,00	0,00				0,00				8.550,00			8.550,00 €		
	Mülllager Neubau Wand Mülllager	50,00			50,00	qm	150,00	0,00				0,00				7.500,00			7.500,00 €		
	Mülllager Einzäunung Mülllager	70,00			70,00	lfm	100,00	0,00				0,00				7.000,00			7.000,00 €		
	Mülllager Tür	1,00			1,00	Stk	2.000,00	0,00				0,00				2.000,00			2.000,00 €		
	Mülllager Tor	1,00			1,00	Stk	5.000,00	0,00				0,00				5.000,00			5.000,00 €		
	Gabione Gabionenbrüstung an DB-Stellplätzen	20,00			20,00	qm	350,00	0,00				0,00				7.000,00			7.000,00 €		
532	Schutzkonstruktionen								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
533	Mauern								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
534	Rampen, Treppen, Tribünen								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
535	Überdachungen								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
536	Brücken, Stege								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	
537	Kanal- und Schachtbauanlagen								24.000,00 €				25.200,00 €				18.000,00 €			67.200,00 €	
	Schachtköpfe neu (Elektro, Abwasser etc.)	56,00	20,00	21,00	15,00	Stk	1.200,00	24.000,00				25.200,00				18.000,00			67.200,00 €		
538	Wasserbauliche Anlagen								0,00 €				0,00 €				105.000,00 €			105.000,00 €	
	Brunnen Brunnenanlage: Wasserbecken (Betonfertigteile)	1,00			1,00	psch	105.000,00	0,00				0,00				105.000,00			105.000,00 €		
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges								0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €	

Farblich hinterlegte Beschreibungen korrespondieren mit Plan MIC_K918_3_AYY_XX_ME_004_ac_1

KG	Beschreibung	Menge gesamt	Menge KVP + Eisenbahn- str.	Menge ZOB	Menge Vorplatz Bf	Einh.	KKW* netto	Einzelbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe KVP + Eisenbahnstr.	Einzelbeträge ZOB	Teilbeträge ZOB	Summe Teilbeträge ZOB	Summe ZOB	Einzelbeträge Vorplatz Bf	Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Vorplatz Bf	Teilbeträge	Gesamtbetrag
540	Technische Anlagen in Außenanlagen									349.735,00 €				226.825,00 €				550.665,00 €		1.127.225,00 €	
541	Abwasseranlagen							7.025,00 €				8.525,00 €					17.675,00 €			33.225,00 €	
	Straßenabläufe beseitigen	33,00	17,00	5,00	11,00	Stk	25,00	425,00				125,00				275,00				825,00 €	
	Straßenabläufe herstellen	18,00	11,00		2,00	Stk	600,00	6.600,00				1.200,00				3.000,00				10.800,00 €	
	WC-Anlage Grundleitungen WC	80,00			80,00	lfm	90,00	0,00				0,00				7.200,00				7.200,00 €	
	Grundleitungen ZOB-Dach	80,00		80,00		lfm	90,00	0,00				7.200,00				0,00				7.200,00 €	
	Brunnen Grundleitungen Brunnen	80,00			80,00	lfm	90,00	0,00				0,00				7.200,00				7.200,00 €	
542	Wasseranlagen							150.000,00 €				0,00 €					330.000,00 €			480.000,00 €	
	Brunnen Brunnen: wassert. Ausr. (Pumpenkammer, Wasserreservoir etc.)	1,00			1,00	psch	180.000,00	0,00				0,00				180.000,00				180.000,00 €	
	Verlegung Wasserleitung, Hausanschlüsse erneuern	1,00	0,50		0,50	psch	300.000,00	150.000,00				0,00				150.000,00				300.000,00 €	
543	Gasanlagen							0,00 €				0,00 €					0,00 €			0,00 €	
544	Wärmeversorgungsanlagen							0,00 €				0,00 €					0,00 €			0,00 €	
545	Lufttechnische Anlagen							0,00 €				0,00 €					0,00 €			0,00 €	
546	Starkstromanlagen							133.710,00 €				31.300,00 €					65.990,00 €			231.000,00 €	
	Kabelschutzrohre / Formsteine Eisenbahnstr.	2.700,00	900,00	900,00	900,00	lfm	8,00	7.200,00				7.200,00				7.200,00				21.600,00 €	
	Brunnen Leuchten Brunnenanlage (inkl. Leitungen etc.)	14,00			14,00	Stk	1.600,00	0,00				0,00				22.400,00				22.400,00 €	
	Standardleuchten 8m	4,00		4,00		Stk	5.500,00	0,00				22.000,00				0,00				22.000,00 €	
	Standardleuchten 6m	16,00	12,00		4,00	Stk	4.500,00	54.000,00				0,00				18.000,00				72.000,00 €	
	Sonderleuchten 10m - 3 Ausleger	1,00			1,00	Stk	8.500,00	0,00				0,00				8.500,00				8.500,00 €	
	Sonderleuchten 10m - 2 Ausleger	5,00	4,00		1,00	Stk	8.000,00	32.000,00				0,00				8.000,00				40.000,00 €	
	Sonderleuchten 10m - 1 Ausleger	5,00	5,00			Stk	7.500,00	37.500,00				0,00				0,00				37.500,00 €	
	Anschluss an Bestand	1,00	0,43	0,30	0,27	psch	7.000,00	3.010,00				2.100,00				1.890,00				7.000,00 €	
547	Fermelde- und Informationstechnische Anlagen							25.000,00 €				165.000,00 €					0,00 €			190.000,00 €	
	Lichtsignalanlage (LSA) Fußgängerquerung	2,00	1,00	1,00		psch	25.000,00	25.000,00				25.000,00				0,00				50.000,00 €	
	ZOB (dynamische Fahrgastinformation)	1,00				psch	25.000,00	0,00				0,00				0,00				25.000,00 €	
	ZOB (Mobilitätsinseeln, DFI)	9,00		9,00		Stk	12.000,00	0,00				108.000,00				0,00				108.000,00 €	
	Anschluss an Bestand	1,00		1,00		psch	7.000,00	0,00				7.000,00				0,00				7.000,00 €	
548	Nutzungsspezifische Anlagen							0,00 €				0,00 €					0,00 €			0,00 €	
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges							34.000,00 €				22.000,00 €					137.000,00 €			193.000,00 €	
	Maßnahmen an Stromleitungen BVP (Verlegung, Änderung, Sicherung)	1,00			1,00	psch	1.000,00	0,00				0,00				1.000,00				1.000,00 €	
	Maßnahmen an Stromleitungen KVP + Eisenbahnstr. (Verlegung, Änderung, Sicherung)	1,00	1,00			psch	17.000,00	17.000,00				0,00				0,00				17.000,00 €	
	Maßnahmen an Stromleitungen ZOB (Verlegung, Änderung, Sicherung)	1,00		1,00		psch	12.000,00	0,00				12.000,00				0,00				12.000,00 €	
	Maßnahmen an Abwasserleitungen BVP (Verlegung, Änderung, Sicherung)	1,00			1,00	psch	1.000,00	0,00				0,00				1.000,00				1.000,00 €	
	Maßnahmen an Abwasserleitungen KVP + Eisenbahnstr. (Verlegung, Änderung, Sicherung)	1,00	1,00			psch	17.000,00	17.000,00				0,00				0,00				17.000,00 €	
	Maßnahmen an Abwasserleitungen ZOB (Verlegung, Änderung, Sicherung)	1,00		1,00		psch	10.000,00	0,00				10.000,00				0,00				10.000,00 €	
	WC-Anlage WC-Anlage (Grundlage: Angebot Hering-Bau)	1,00			1,00	psch	135.000,00	0,00				0,00				135.000,00				135.000,00 €	
550	Einbauten in Außenanlagen							5.200,00 €				180.000,00 €					79.900,00 €			265.100,00 €	
551	Allgemeine Einbauten							5.200,00 €				180.000,00 €					79.900,00 €			265.100,00 €	
	Sitzinsel Bussteige Beton/Glas/ Müll	9,00		9,00		Stk	15.000,00	0,00				135.000,00				0,00				135.000,00 €	
	Bodenhülse "Weihnachtsbaum"	1,00			1,00	Stk	4.500,00	0,00				0,00				4.500,00				4.500,00 €	
	Fahrradständer (Bügel) inkl. Überdachung + Fundamentierung	12,00		12,00		Stk	1.500,00	0,00				18.000,00				0,00				18.000,00 €	
	Fahrradständer (Bügel) inkl. Fundamentierung	19,00		19,00		Stk	500,00	0,00				9.500,00				0,00				9.500,00 €	
	Safestores (Fahrradsafe)	5,00		5,00		Stk	3.500,00	0,00				17.500,00				0,00				17.500,00 €	
	Nextbike-Anlage: Rückbau	10,00	10,00			lfm	150,00	1.500,00				0,00				0,00				1.500,00 €	
	Nextbike-Anlage: Einlagern	10,00	10,00			lfm	170,00	1.700,00				0,00				0,00				1.700,00 €	
	Nextbike-Anlage: Wiedereinbau	10,00	10,00			lfm	200,00	2.000,00				0,00				0,00				2.000,00 €	
	Wegeleitsysteme	1,00			1,00	psch	10.000,00	0,00				0,00				10.000,00				10.000,00 €	
	Poller inkl. Fundamentierung	33,00			33,00	Stk	800,00	0,00				0,00				26.400,00				26.400,00 €	
	Sitzbänke inkl. Fundamentierung	26,00			26,00	Stk	1.500,00	0,00				0,00				39.000,00				39.000,00 €	
570	Pflanz- und Saatflächen							78.000,00 €				45.000,00 €					171.000,00 €			294.000,00 €	
574	Pflanzen							78.000,00 €				45.000,00 €					171.000,00 €			294.000,00 €	
	Bäume, inkl. Baumscheiben etc, niedrigstämmig, inkl. Pflanzgrube	12,00	12,00			Stk	6.500,00	78.000,00				0,00				0,00				78.000,00 €	
	Bäume, inkl. Baumscheiben etc, hochstämmig, inkl. Pflanzgrube	24,00		5,00	19,00	Stk	9.000,00	0,00				45.000,00				171.000,00				216.000,00 €	
590	Sonstige Außenanlagen							94.600,00 €				66.000,00 €					59.400,00 €			220.000,00 €	
591	Baustelleneinrichtung							94.600,00 €				66.000,00 €					59.400,00 €			220.000,00 €	
	Baustelleneinrichtung (ca. 5-6% aus KG 500)	1,00	0,43	0,30	0,27	psch	220.000,00	94.600,00				66.000,00				59.400,00				220.000,00 €	
594	Abbruchmaßnahmen							0,00 €				0,00 €					0,00 €			0,00 €	
597	Zusätzliche Maßnahmen							44.000,00 €				35.000,00 €					35.500,00 €			114.500,00 €	
	Verkehrssicherungseinrichtungen BVP	1,00			1,00	psch	35.500,00	0,00				0,00				35.500,00				35.500,00 €	
	Verkehrssicherungseinrichtungen KVP + Eisenbahnstr.	1,00	1,00			psch	44.000,00	44.000,00				0,00				0,00				44.000,00 €	
	Verkehrssicherungseinrichtungen ZOB	1,00		1,00		psch	35.000,00	0,00				35.000,00				0,00				35.000,00 €	
598	Zusätzliche Maßnahmen							41.500,00 €				33.500,00 €					34.500,00 €			109.500,00 €	
	Kleinleistungen BVP	1,00			1,00	psch	34.500,00	0,00				0,00				34.500,00				34.500,00 €	
	Kleinleistungen KVP + Eisenbahnstr.	1,00	1,00			psch	41.500,00	41.500,00				0,00				0,00				41.50	

Farblich hinterlegte Beschreibungen korrespondieren mit Plan MIC_K918_3_AYY_XX_ME_004_ac_1

KG	Beschreibung	Menge gesamt	Menge KVP + Eisenbahn- str.	Menge ZOB	Menge Vorplatz Bf	Einh.	KKW* netto	Einzelbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe Teilbeträge KVP + Eisenbahnstr.	Summe KVP + Eisenbahnstr.	Einzelbeträge ZOB	Teilbeträge ZOB	Summe Teilbeträge ZOB	Summe ZOB	Einzelbeträge Vorplatz Bf	Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Teilbeträge Vorplatz Bf	Summe Vorplatz Bf	Teilbeträge	Gesamtbetrag
600	Ausstattung und Kunstwerke									20.500,00 €	20.500,00 €			13.000,00 €	13.000,00 €			8.500,00 €	8.500,00 €		42.000,00 €
610	Ausstattung									20.500,00 €				13.000,00 €				8.500,00 €			42.000,00 €
619	Ausstattung, sonstiges									20.500,00 €				13.000,00 €				8.500,00 €			42.000,00 €
	Verkehrsschilder BVP	1,00			1,00	psch	4.500,00	0,00				0,00				4.500,00					4.500,00 €
	Verkehrsschilder KVP + Eisenbahnstr.	1,00	1,00			psch	9.000,00	9.000,00				0,00				0,00					9.000,00 €
	Verkehrsschilder ZOB	1,00		1,00		psch	5.000,00	0,00				5.000,00				0,00					5.000,00 €
	Fahrbahnmarkierungen BVP	1,00			1,00	psch	4.000,00	0,00				0,00				4.000,00					4.000,00 €
	Fahrbahnmarkierungen KVP + Eisenbahnstr.	1,00	1,00			psch	11.500,00	11.500,00				0,00				0,00					11.500,00 €
	Fahrbahnmarkierungen ZOB	1,00		1,00		psch	8.000,00	0,00				8.000,00				0,00					8.000,00 €
620	Kunstwerke									0,00 €				0,00 €				0,00 €			0,00 €
KG 200 - 600	Gesamtbeträge, netto									1.593.935,00 €				2.398.395,00 €				1.908.985,00 €			5.901.315,00 €
	19% MwSt									302.847,65 €				455.695,05 €				362.707,15 €			1.121.249,85 €
	Gesamtbeträge, brutto									1.896.782,65 €				2.854.090,05 €				2.271.692,15 €			7.022.564,85 €

zusätzlich Baunebenkosten ca. 25% (KG 700: Gebühren, Architekten- und Ingenieurleistungen, Gutachten, Beratung etc.)	25% Baunebenkosten	474.195,66 €	713.522,51 €	567.923,04 €	1.755.641,21 €
	Gesamtbeträge, brutto inkl. Baunebenkosten	2.370.978,31 €	3.567.612,56 €	2.839.615,19 €	8.778.206,06 €

Anteil Bruttobaukosten Abbruch Buswarte Halle im Bereich Bahnhofsvorplatz (KG A 2.4.4) gem. beiliegender Aufstellung inklusive anteiliger Baunebenkosten und anteiliger Baustelleneinrichtung	68.156,47 €	
Anteil Bruttobaukosten Sonderbauwerk Brunnenanlage (KG A 2.5.1.1.2.1) gem. beiliegender Aufstellung inklusive anteiliger Baunebenkosten und anteiliger Baustelleneinrichtung	546.797,13 €	
Anteil Bruttobaukosten Sonderbauwerk Entsorgung belasteter Böden LAGA >Z2 (KG A 2.5.1.1.2.2) gem. beiliegender Aufstellung inklusive anteiliger Baunebenkosten und anteiliger Baustelleneinrichtung	7.132,65 €	
Anteil Bruttobaukosten Sonderbauwerk Rückbau Keller des ehem. Bahnhofsgebäude (KG A 2.5.1.1.2.3) gem. beiliegender Aufstellung inklusive anteiliger Baunebenkosten und anteiliger Baustelleneinrichtung	252.020,42 €	
Anteil Bruttobaukosten Sonderbauwerk Abgrenzungsmauer + Toreinfahrt (KG A 2.5.1.1.2.4) gem. beiliegender Aufstellung inklusive anteiliger Baunebenkosten und anteiliger Baustelleneinrichtung	47.630,27 €	
Anteil Bruttobaukosten Sonderbauwerk Gabionenbrüstung an DB-Stellplätzen (KG A 2.5.1.1.2.5) gem. beiliegender Aufstellung inklusive anteiliger Baunebenkosten und anteiliger Baustelleneinrichtung	11.095,24 €	
Anteil Bruttobaukosten Öffentliche Toilettenanlage (KG A 3.4.2) gem. beiliegender Aufstellung inklusive anteiliger Baunebenkosten und anteiliger Baustelleneinrichtung	232.366,00 €	
Bruttobaukosten Flächenausbau abzgl. Kostenanteile Abbruch Wartehalle, Sonderbauwerke und öffentliche Toilettenanlage inklusive anteiliger Baunebenkosten und anteiliger Baustelleneinrichtung	2.370.978,31 €	1.674.417,01 €
Ausbaufäche in qm (ohne Flächen Sonderbauwerk Brunnen und öffentliche Toilettenanlage)	4.756	3.057
Durchschnittliche Kosten Flächenausbau pro qm Ausbaufäche	498,52 €	547,73 €

HINWEIS:
*KKW sind Kostenkennwerte, von Planern aus Referenzen und anerkannten Quellen herangezogen, abzugrenzen von Einheitspreisen als kalkulierte Bauleistung anbietender Firmen.
Für die Ermittlung von Preisen für diese Kostenberechnung wurden aktuelle Projektabrechnungen bzw. Angebote, Preisabfragen und das Baupreislexikon herangezogen (www.baupreislexikon.de, f:data GmbH, Coudraystr. 4, 999423 Weimar).
Die am Markt festzustellende hohe Auslastung der Baufirmen wirkt sich zur Zeit unter Umständen gravierend auf die Preisbildung aus.
Aktuell sind zudem Probleme bei der Verfügbarkeit von Materialien festzustellen.
Die Kosten stellen den aktuellen Stand dar, eine Teuerungsrate über eine längere Laufzeit ist hier nicht berücksichtigt.
Wir bitten um Beachtung, eigene Risikoanalyse und Bewertung für die Mittelbereitstellung.